

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: RENOWACJA ELEWACJI CEGLANEJ Z ELEMENTAMI WYSTROJU POW.
TYNKOWANE.
ADRES INWESTYCJI: Rydułtowy ul. Plebiscytowa 9
NAZWA INWESTORA: Prafia p.w. św. Jerzego
ADRES INWESTORA: 44-280 Rydułtowy ul. Plebiscytowa 9

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

Joanna Korbel

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBMIAR:					
1	kalk. własna	Montaż , demontaż , praca rusztowań na czas trwania robót POWIERZCHNIA WIEŻY ORAZ ŚCIAN SZCZYTOWYCH	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
2	kalk. własna	Demontaż tymczasowej konstrukcji zabezpieczającej z siatki w tym 20 szt wspornika ze stali dwuteowej 140 mm. i siatki z drutu 100 m2.	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
3	TZKNBK VIII 05-147 kalk. własna	Czyszczenie ściernie lub chemiczne murów gładkich, przyjęto 41,64 % z POWIERZCHNI CAŁKOWITEJ (1243,9 m2)	m2		
		518,90	m2	518,900	
				RAZEM	518,900
4	TZKNBK VIII 05-148	Czyszczenie ściernie lub chemiczne murów z wystrojami architektonicznymi	m2		
		725,0	m2	725,000	
				RAZEM	725,000
5	KNR 19-01 0828-01	Wykucie starych spoin na murach z cegły zabytkowej - mury gładkie	m2		
		518,91	m2	518,910	
				RAZEM	518,910
6	KNR 19-01 0828-02	Wykucie starych spoin na murach z cegły zabytkowej - mury z wystrojem architektonicznym	m2		
		725,00	m2	725,000	
				RAZEM	725,000
7	KNR-W 4-01 0308-04 z.o.2.7. 9901	Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do 0.25 m2	szt.		
		190,0	szt.	190,000	
				RAZEM	190,000
8	KNR-W 4-01 0308-05 z.o.2.7. 9901	Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do 0.50 m2	szt.		
		160,0	szt.	160,000	
				RAZEM	160,000
9	KNR 19-01 0314-03	Naprawa powierzchni murów zabytkowych przy gł. kucia do 1/2 cegły - 4-5 cegieł	msc		
		300,0	msc	300,000	
				RAZEM	300,000
10	KNR-W 4-01 0307-07	Przemuirowanie co trzy warstwy cegieł pęknięć o grubości 1/2 ceg. w ścianach z cegieł (RYSY-PEKNIĘCIA) Z OSADZENIEM KOTEW SPIRALNYCH ZE STALI NIERDZEWNEJ	m		
		75	m	75,000	
				RAZEM	75,000
11	KNR 19-01 0827-01 analiza indywidualna	Spoimowanie murów i sklepień z cegły zabytkowej - mury gładkie	m2		
		518,90	m2	518,900	
				RAZEM	518,900
12	KNR 19-01 0827-02 analiza indywidualna	Spoimowanie murów i sklepień z cegły zabytkowej - mury z wystrojem architektonicznym	m2		
		725,0	m2	725,000	
				RAZEM	725,000
13	TZKNBK VIII 05-158	Patynowanie murów z cegły gotyckiej (kolorowanie) o powierzchni ponad 5 m2 KITOWANIE LICA CEGIEŁ NIE PODLEGAJĄCE WYKUCIU	m2		
		125,0	m2	125,000	
				RAZEM	125,000

14	KNR 0-17 2608-01 analiza indywidualna	Przygotowanie podłoża pod hydrofobizację - oczyszczenie zmycie myjką ciepłowodną z użyciem preparatu do usunięcia nalotu po spoinowaniu	m2		
		1243,90	m2	1 243,900	
				RAZEM	1 243,900
15	analiza indywidualna	Renowacja powierzchni tynkowanych tym miejscowe odkucie, naprawa ubytków tynkiem renowacyjnym, ujednoczenie- wyrównanie powierzchni, roboty malarskie o łącznej powierzchni 11,5m2	kpl.		
		18	kpl.	18,000	
				RAZEM	18,000
16	kalk. własna	Roboty malarskie elementy stalowe oraz drewniane- zabezpieczenie przed korozją oraz elementów drewnianych- podbitka pod górnym hełmem wieży w ilości 8 m2.	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
17	KNR-W 4-01 0524-04	Wymiana pokrycia wykonanego z blachy na pokrycie z blachy miedzianej grubości 0.6 mm. Rozstaw rąbka prostopadłego do okapu 90 cm	m2		
		6	m2	6,000	
				RAZEM	6,000
18	KNR-W 4-01 0529-03	Wymiana rynien z wykonaniem nowych półokrągłych z blachy miedzianej o średnicy 18 cm	m		
		4,5	m	4,500	
				RAZEM	4,500
19	KNR-W 4-01 0542-02	Wymiana obróbek z wykonaniem i montażem pasów nadrynnowych o szerokości ponad 25 cm z blachy miedzianej	m2		
		10,20	m2	10,200	
				RAZEM	10,200
20	analiza indywidualna	Hydrofobizacja powierzchni ceglanej preparatem hydrofobowym	m2		
		1243,9	m2	1 243,900	
				RAZEM	1 243,900

Strona Tytułowa 1

Ogólna charakterystyka obiektu 2

Obmiar 3

Spis treści 5